

LEGENDA

SCIANY ZEWNĘTRZNE


- PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNĘTRZNA GR 40CM
- SCIANA ŻELBETOWA GR 20 CM
- STYROPAN TWARDY F500 GR 20CM
- TYNK MINERALNY CEMENTOWASTYTOWY MALOWANY FARBA EXCLUSIV 9500 FIRMY KEIM
- ISTNIEJĄCA SCIANA ZEWNĘTRZNA NDSNA GR 61 CM
- PROJEKTOWANE DOCIĄŻENIE STYROPANU TWARDY F520 GR 15CM
- TYNK MINERALNY CEMENTOWASTYTOWY MALOWANY FARBA EXCLUSIV 9500 FIRMY KEIM

SCIANY WEWNĘTRZNE

- SCIANY MUROWANE
- Z BŁOCKÓW CERAMICZNYCH YTONG 11,5 CM
- Z BŁOCKÓW CERAMICZNYCH YTONG 20 CM (REI120)
- Z CIOŁY PŁEWEJ GR 12 CM (REI 150)
- SCIANKA Z PŁYT GK Z WYPEŁNIENIEM
- O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH AKUSTYCZNYCH
- SCIANY ŻELBETOWE GR 20-15 CM WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
- SŁUPY ŻELBETOWE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
- DRZWI EI30 EI60 O KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ
- HYDRANT WĘKOWY KOMBIFIRMY GRAS
- PRZEWODY INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
- PIONY INSTALACJI C.O. TORZEJNIKI
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH W SEG. E KONECZNY DO WYKONANIA PRZY BUDOWIE SEGMENTU R
- GRANICA STREFY PROZ.

UWAGI

- WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ W ŚWIEŁLE - 345cm (345cm wgn E)
- WYMIARY OKIEN NA KŁOZIE PODANO W ŚWIEŁLE OTWÓRÓW W MURZE PRZELĘCĄ W STROPIE I SCIANACH PRZEWODNÓW INSTALACJA SANITARNYCH, WENTYL. MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI WYKONAĆ WG PROJ. BRANDZYCH PIONY INSTALACJI C.O. OBRÓBKAŁY FIRMĄ G.A.
- DYSPOZYCJĄ WYPOSAŻENIA WG RYS. TECHNOLOGII
- DZWIG OSOBOWY O WYMIARACH SZYBU 160X250 CM I WYMIARACH KABINY 110X210 CM (ZDZIGNO-RODOKI 110 CIOŁB)
- MALOWANIE I SPOSÓB WYKONANIA SCIAN ORAZ RODZAJ I WYSOKOŚCI BUFLOW PODWIESZONYCH WG RYS. RZUT PODŁOG Z DYSPOZYCJĄ
- WYKONANIE SCIAN RZUTU SUFITÓW PROJEKTU WNETRZ



Andrzej Seydowski
Pracownia Projektowa - Włoszowska SABUD
Osobny firm. 43 316 Białko Białe, Al. Armii Krajowej 220
tel./fax: (+48) 33 815 83 88
www.sabud.com.pl



40-544 Katowice, ul. Szczęśliwca 26
tel. 33 2517101 / fax. 33 2513302
archgorgon@gorgon.pl
www.archgorgon.pl

Temat: NABUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKÓW KOMPLEKSU OLESKA-BUCZAPŁAKA ZA DLA POTRZEB KIERUNKU LEKARSKIEGO - SEGMENTY "E" I "G"

Investor: UNIWERSYTET OPOLSKI, 45-040 OPÓLE, PLAC KOPIERNIKA 11 A

Obiekt: BUDYNKI DYKTYKACJO NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO SEGMENTY "E" I "G" PRZY UL. OLESKIEJ 46 / CZAPŁAKA 26

Projektował: arch. Krzysztof Gorgon, n. upr. 65047

Opracował: rz. arch. Kamil Lipiński, inż. inż. Katarzyna Zawadzka, arch. Wojciech Maciej

Sprawdził: arch. Mieczysław, spec. arch. inż. Maciej

Rysunek: RZUT I PIĘTRA

Skala: 1:100, Data: sierpień 2016, Strona: 1 z 10, Wzrost: A-5

Uwaga: Opracowanie jest własnością Pracowni Projektowej Włoszowska SABUD. Wszelkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopowane, reprodukcje i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.