




przekrój A-A




przekrój B-B



przekrój C-C



przekrój D-D



przekrój E-E


- A** dach - seg. A, B, C  
- styropapa, 20cm  
- istniejąca konstrukcja dachu:  
- papa, 1,5cm  
- beton, 3cm  
- płyta pilśniowa 2,5cm  
- płyta korytkowa, 12cm  
- pustka powietrzna  
- istniejący strop
- D** dach - seg. D  
- styropapa, 20cm  
- istniejąca konstrukcja dachu:  
- papa, 1,5cm  
- beton, 3cm  
- płyta pilśniowa 2,5cm  
- płyta korytkowa, 12cm  
- kratownicowa konstrukcja nośna
- F** dach - seg. F  
- styropapa, 20cm  
- istniejąca konstrukcja dachu

- 1** ściana istn. - skucie + ocieplenie 14  
- cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce, 1cm  
- styropian twardy, 14cm  
zamiast skutej okładziny kamiennej  
- ściana istniejąca

- 2** ściana istn. - ocieplenie 14  
- cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce, 1cm  
- styropian twardy, 14cm  
- ściana istniejąca

- 3** ściana istn. - skucie + ocieplenie 28  
- cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce, 1cm  
- styropian twardy, 28cm  
zamiast skutej okładziny kamiennej  
- ściana istniejąca

uwaga:  
wartości kot wysokościowych podano w metrach, a linii wymiarowych w centymetrach



Andrzej Szydłowski  
Pracownia Projektowa - Wdrożeniowa SABUD  
Oddział firmy: 43-316 Bielsko-Biala, Al. Armii Krajowej 220  
tel./fax: (+48) 33 813-83-88  
www.sabud.com.pl

**GORGON**  
BIURO ARCHYTEKTONICZNE

40-044 Katowice, ul. Szczęśliwica 26  
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513952  
archgorgon@archgorgon.pl  
www.archgorgon.pl

Temat: TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKÓW KOMPLEKSU OLESKA 48  
SEGMENTY "A" "B" "C" "D" "E" "F"

Inwestor: UNIWERSYTET OPOLSKI, 45-040 OPOLE, PLAC KOPERNIKA 11 A

Obiekt: BUDYNKI DYDAKTYCZNO NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO  
SEGMENTY "A", "B", "C", "D", "E", "F" PRZY UL. OLESKIEJ 48

Projektował  
arch. Krzysztof Gorgon  
nr upr. 550/87

Opracował  
inz. arch. Kamil Lipiński  
techn. Kornelia Zawadzka  
arch. Wojciech Machnik

Sprawił  
arch. J. Małacka  
nr upr. 2076/04/U/C  
spec. arch. bez ograniczeń

Rysunek: PRZEKROJE

Branża: architektura | Faza: PBW | Data: sierpień 2016 | Skala: 1:100 | Nr rys. **A-4**

Uwaga: Opracowanie jest chronione prawem autorskim (Dz.U. 24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami).  
Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane,  
reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.