



UNIwersytet
OPOLSKI

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 77
fax +48 77 541 60 26
zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl

B/06/2018

L.dz. DZP: 658/2018

Opole, 04.07.2018 r.

Do:

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej **przekraczającej** kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, pn.: **„Budowa Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” w formule "Zaprojektuj i wybuduj"**.

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania:

Dotyczy: PRÓSZKÓW, Dawna Królewska Akademia Nauk:

Pytanie nr 1:

Prosimy o określenie szacunkowego tonażu istniejącej konstrukcji stalowej szklarni przeznaczonej do renowacji wraz z określeniem rodzaju istniejących profili.

Odpowiedź:

Ilość stali należy zinventoryzować zgodnie z zł. nr 1A szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 2 (zawartego w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ):

2. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

- **wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń istniejących budynku wg. potrzeb i na koszt Wykonawcy,**
- **wykonanie ekspertyzy technicznej oraz badań gruntu wg. potrzeb i na koszt Wykonawcy,**
- **opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z technologią wykończenia wnętrz i dostaw (5 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF, DWG),**
- **opracowanie STWiOR (2 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF),**
- **opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla robót ogólnobudowlanych (2 egz. w formie papierowej pliki PDF oraz elektronicznej Norma pliki ath,)**
- **opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla dostaw (2 egz. w formie papierowej oraz plików PDF – arkusza w programie EXCEL),**
- **opracowanie kart wyposażenia dostaw (2 egz. w formie edytowalnej WORD i PDF).**

Pytanie nr 2:

W zamieszczonej dokumentacji rysunkach dwg. p.n.: 13.06. Ostateczna Prószków nowoprojektowana „konstrukcja szklarni, **stal ocynkowana i wypełnienie z płyt poliwęglanowych 7 komorowych białych**.

Zgodnie z PFU obudowę należy wykonać z profili aluminiowych oszklonych.

Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie materiału z jakiego należy wykonać obudowy szklarni rewitalizowanej i szklarni doświadczalnej.

Odpowiedź:

- **Rewitalizacja szklarni: konstrukcja stalowa cynk, szklenie szkłem odcień szary z powłoką niskoemisyjną.**
- **Szklarnia doświadczalna: konstrukcja szklarni z profili aluminiowych, wypełnienie z płyt poliwęglanowych 7 komorowych białych.**

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie informacji dotyczącej rozwiązania konstrukcyjnego i materiałowego przegrody śiennej, oznaczonej na parterze budynku laboratorium nr I: wydzielającej pomieszczenie 0.4.1: na rysunku nr 1 oznaczono dwie ściany z drzwiami przesuwными, których grubość wskazuje na mniejszą od 11,5 cm projektowanych ścian działowych.

Odpowiedź:

Wydzielenie przestrzeni w pomieszczeniu 0.4.1 witryną szklaną z modulem drzwi przesuwanych. Konstrukcja aluminiowa , szklenie szyba bezpieczną.

Zgodnie z pkt. 12.6. SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Uwzględnienie powyższych informacji nie powoduje zmiany SIWZ i nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z powyższym dotychczasowy **termin składania ofert** pozostaje ten sam, tj.: *dwudziestego siódmego lipca dwa tysiące osiemnastego [27.07.2018]* roku, do godziny *dziesiątej [10:00]*, otwarcie ofert o godz. *dziesiątej trzydzięci [10:30]*, Dział Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pokój nr 2-3.

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski